

Директор СОШ № 59  
 Ленинского района г Бишкек  
 Ситникова М.Х.  
 2022 г.

Дефектный акт  
 на замену оконных блоков СОШ № 59

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м <sup>2</sup>	31.82
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных механизмов, с площадью проема до 2м <sup>2</sup> одностворчатых	м <sup>2</sup>	31.82
3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	пм	17.25
4	Смена обделок из листовой стали поясков, сайдриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м	м	17.25
5	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м <sup>2</sup>	6.9
6	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных откосов плоских	м <sup>2</sup>	6.9
7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	м <sup>2</sup>	6.9
8	Очистка помещений от строительного мусора	т мусора	0.24
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1т груза	0.24
10	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км	1т груза	0.24

Члены комиссии :

Зам. дир. УВР Сагымбаева А.Н.

Зам. дир. АУЧ Ахмедов Т.А.

Члены ком. массов. Аржанова А.Т.

УИ Шестакова Н.Б.

С.К.  
М.Х.  
Н.С.

-УТВЕРЖДАЮ-

Директор СШ №59



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
на смену оконных блоков в СШ №59

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **209.212** тыс. сом.  
 Нормативная трудоемкость: **0.178** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **18.910** тыс. сом.  
 Всего по смете с НДС: **234.200** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по МБ: "Киргизская Республика"

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом			Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего оплата труда осм. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осм. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.3182	19.679.57 17.999.91		1.679.66 1.270.99	6.262.04	5.727.57	524.47 404.43	188.54 7.74	59.993428 2.462868
2	E10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.3182	487.636.50 23.593.78	461.614.48	2.428.24 289.01	155.165.93	7.507.54	222.67 91.96	216.08 1.76	68.756656 0.560032
3	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.1725	60.693.84 2.241.05	58.373.04	29.75 6.57	10.469.69	186.58	13.76 1.13	21.19 0.04	3.655275 0.0069