



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника УКС мэрии г. Бишкек

А. Медетбеков уулу

м. в. 12.07.2020 2020 год

Дефектный акт

на замену кровли и замена кабеля в СШ № 59 по ул. Лушыхина, 35 г. Бишкек Ленинского района

Заказчик: УКС мэрии г. Бишкек

СМД № 01/001/2020/100/001

Источник финансирования: Горбюджет

Предусмотренные средства планом на 2020 год

Срок начала и срок окончания работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1. Электромонтажные работы			
1	Разборка асфальтобетонных покрытий	100м ²	2,5
2	Разработка грунта в траншеях экскаватором с ковшом емкостью 0,5м ³ , гл. до 1м, грунт 3гр.	1000м ³	0,1
3	Доработка грунта 3 гр. в траншеях 250 x 0,5x0,08	100м ³	0,1
4	Устройство постели при одном кабеле в траншеях	100м	2,5
5	Песок	кабеля 100м ³	0,125
6	Кабель до 35кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кл. до 3, ААВГ 3x75+1	100м	2,5
6а	Кабель 0,4 кв марки ААВГ 3x75+1	кабеля 100м	2,5
7	Муфта концевая для кабеля напряжением до 1кв, сечение, мм ² , до 240	шт	4,0
8	Муфта концевая 0,4 кв	компл.	4,0
9	Покрытие кабеля кирпичом, проложенного в траншее, одного кабеля	100м	2,5
10	Кирпич	шт	2083,0
11	Обратная засыпка траншей грунтом 2гр. с уплотнением	100м ³	1,0
12	Восстановление а/бетонных покрытий	100м ²	2,5
2. Кровля			
1	Установка стропил	М3	4,825
2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	100 м ²	17,57
3	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м ²	1,757
4	Огнезащита деревянных конструкций ферм, прок. балок, стропил, мауэрлатов	10 м ³	0,4825
5	Устройство кровли из профнастила (с отделочным покрытием в зависимости от сложности, по готовым прогонам средней сложности с настильными железами	100 м ²	17,57


1	2	3	4
6	Профнастил с покрытием толщ. 0.55 мм	M2	2020,55
7	Устройство слуховых окон	окно	9
8	Устройство мелких покрытий (из листовой оцинкованной стали)	100 м2	2,88
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в контейнер	шт	20
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами с и 10 т на расстояние до 14 км	шт	20

Заведующая отделом капитального ремонта и реставрации УКС мэрии г. Бишкек

Главный специалист УКС мэрии г. Бишкек

Ведущий специалист Управления образования

Инженер-технадзор


Н.Н. Левина


А.А. Ибрагимов


Н. Н. Захарченко

Т. Мамыралиев

Стройка: Замена кровли СШ №59

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Замена кровли средней школы №59

Лк.рек (вер. 1.3: 160927) тел./факс

Рыжов



Виталия М.У.

Объемы работ

Основание: Дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции покрыва	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
3.		Установка стропил	м ³	4,825

4. Устройство обрешетки с пролоралям из досок и брусков под кровлю из профнастила
5. Отделочная обрешетка под кровлю, покрытие и настель по фермам

6. Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, нащарлатов

8. Устройство кровли из профнастила (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности с настильными желобами
9. Профнастил с покрытием
10. Устройство слуховых окон

11. Устройство мелких покрытий (брондмлауры, паранеты, свесы, водосточные трубы и т.п.) из листовая оцинкованной с покрытием

13. Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,55 мм отделочным покрытием
14. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
15. Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 14 км

Составил: инженер-сметчик

Шевченко

Шаймурова Р.В. (серт ПР-7.1 № 022343 действие 23.11.2020)
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: инженер-технадзор

Мамыралиев

Мамыралиев
(должность, подпись, Ф.И.О)

Стропка: Замена кровли СШ №59

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Замена кровли средней школы №59

РК РКК (ввр 1.3 160927) тел./факс (795) 3475300

форма 4



Сметная стоимость: **1 953,100** тыс. сом.
Нормативная трудоемкость: **2,681** тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата: **257,301** тыс. сом.
Всего по смете с НДС: **2 187,473** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по №: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом				Затр. труда рабочих, не зан. общ. машин, чел.-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. общ. трудоз. мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. трудоз. мех.	на ед.	всего
3.	Е10-01-002-01 Установка стропил, м3 древесины в конструкциях Вычт. ресурсы: Э1000-0001 []; Х02-0075 [ЭМ (124,26=828,40*0,15); ЭМ (104,23=473,79*0,22); ЭМ (32,18=146,29*0,22)]; С01-6302-0093 [М (2076,06=12975,38*0,16)]; С01-6901-0001 [М (1877,90=49418,29*0,038)]; С01-7413-0001 [ЭМ (104,23=473,79*0,22); ЭМ (32,18=146,29*0,22)]; М (141,39=32280,01*0,00438)]	4,825	27 123,63 2 423,94		82 621,51	11 695,51	8	9	24,09	216,23425
4.	Е58-01-012-02 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали, 100 м2 Вычт. ресурсы: Х03-0327 [ЭМ (69,44=217,01*0,32); ЭМ (52,55=164,21*0,32)]; Х40-0001 [ЭМ (90,02=473,79*0,19); ЭМ (27,80=146,29*0,19)]	17,57	16 291,91 1 965,05		286 248,86	34 525,93			21,35	275,1195
5.	Е10-01-088-01 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 1000 м2 обработанной поверхностью	1,757	17 536,45 3 451,50	556,13 37,77	30 811,54	6 064,29	924,69 66,36	0,23	21,61	58,53077
6.	Е10-01-087-01 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арки, балок, стропил, мауэрлатов, 10 м3 древесины	0,4025	4 977,88 913,58	156,31 8,21	2 401,83	440,80	75,42 3,96	0,05	8,5	4,10125
В.	Е12-01-007-09 Устройство кровли из профнастила (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средняя сложности с настильными желобами, 100 м2 кровли	17,57	9 745,94 9 273,92		171 236,17	162 942,77			98,6	1232,402